

Projekt Krankenhaus Mosbach Bauabschnitt 1 - 3
Ort Mosbach
Bauherr Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH
Knopfweg 1, 74821 Mosbach

WILLHAUG 
INGENIEURBÜRO

Ingenieurleistungen

Technische Gebäudeausrüstung / Leistungsphasen 1-9

Anlagengruppen

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Wärmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Medienversorgungsanlagen

Gebäudeautomation HLS

Bauzeit

2001 – 2009

Kurzbeschreibung der Anlagentechnik

- Wärmeversorgung über Gasbrennwertkesselanlage
- Wärmeübergabe mittels Heizkörper und Fußbodenheizung
- Be- und Entlüftungsanlagen mit WRG
- Klimaanlage nach DIN 1946 T4 mit Laminar Flow OP Decke
- Trinkwasserversorgung nach DIN 1988, DIN EN 806 und TrinkwV
- Entwässerung nach DIN 12056 / DIN 1986-100
- Gesamtkosten HLS + MSR ca. 3,5 Mio €

