

Projekt **Neubau Wohn- und Pflegeheim mit Tagesstruktur Eberbach**
Ort Eberbach
Bauherr Johannes-Diakonie Mosbach
 Neckarburkener Straße 2-4, 74821 Mosbach



Ingenieurleistungen

Technische Gebäudeausrüstung / Leistungsphasen 1-9

Anlagengruppen

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
 Wärmeversorgungsanlagen
 Abluftanlage
 Gebäudeautomation HLS

Bauzeit

2012 – 2013

Kurzbeschreibung der Anlagentechnik

- Wärmeversorgung Grundlast über gasbetriebenes BHKW
- Wärmeversorgung Spitzenlast über Gasbrennwertkessel
- Wärmeübergabe mittels Heizkörper
- Abluft über Einzelraumlüftung in den Bädern
- Trinkwasserversorgung nach DIN 1988, DIN EN 806 und TrinkwV
- Entwässerung nach DIN 12056 / DIN 1986-100
- Gesamtkosten HLS + MSR ca. 1,0 Mio €

