

Projekt Römermuseum und Volksbank Osterburken

Ort Osterburken

Bauherr Römermuseum Stadt Osterburken
Volksbank Volksbank Kirnau eG



Ingenieurleistungen

Technische Gebäudeausrüstung / Leistungsphasen 1-8

Anlagengruppen

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Wärmeversorgungsanlagen
Lufttechnische Anlagen
Gebäudeautomation HLS

Bauzeit

2005 - 2006

Kurzbeschreibung der Anlagentechnik

- Wärmeversorgung über Gasbrennwertkesselanlage
- Wärmeübergabe mittels Heizkörper und Fußbodenheizung
- Be- und Entlüftungsanlagen mit WRG
- Trinkwasserversorgung nach DIN 1988, DIN EN 806 und TrinkwV
- Entwässerung nach DIN 12056 / DIN 1986-100
- Gesamtkosten HLS + MSR ca. 0,5 Mio €